+7 (912) 827-25-70
info@bavura.com

Ресурсы, необходимые для демонтажа доски (разбора конструкции)

В целом, процесс разбора объекта не отличается высоким уровнем сложности. Перечень ресурсов, необходимых для решения указанной задачи, выглядит следующим образом:

- Бригада рабочих (3-5 человек);
- Инструменты: молотки, гвоздодеры, бензопила, лестница (длиной 3-4 метра);
- Транспорт для доставки доски на место хранения.

Все работы проводятся максимально аккуратно: необходимо обеспечить целостность доски и стремиться сохранить геометрию.

Данным способом можно обеспечить разбор помещения площадью 150-200 квадратных метров за сутки (это эквивалентно 1 рейсу грузового автомобиля). Выход пиломатериала – 5-6 кубов, готовой продукции – 3-4 кубических метра. Кроме того, для подготовки доски к отправке на месте разбора проводится торцевание пиломатериала – обрезка краев с трещинами, сколами, гнилью и неровными частями.

Не подходят для создания амбарной доски следующие типы пиломатериала:

- Наличие большого числа сучков;
- Присутствие больших трещин и сколов;
- Наличие мха, следов от короедов, поражений грибком;
- Светлая «не загорелая» на солнце доска.